

令和 7 年度
契 第 275 号


(補) 下水管改築第 4 工区工事 設計書

大垣市 南頼町 地内ほか

大 垣 市

管補単7

位置図



工事番号	契約第275号	事業名			
路河川名		工事名	(補) 下水管改築第4工区工事		
年 度	令和07年度	施工箇所	大垣市 南瀬町地内ほか		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和7年 6月 1日	
			単 価 適 用 年 月	令和7年 6月 1日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費 (1)					工種区分:下水道工事 (2)
取付管改築工事					
	1	式			
取付管布設替工					
	1	式			
取付管布設工					4週8休(通期)
	1	式			
取付管布設 L<3.0m					
	22	箇所			単価表(SG99010)
取付管閉塞工					
	6	箇所			単価表(SG99030)
既設取付管撤去工 φ100 (陶管)					
呼び径 φ=100mm	68.400	m			施工歩掛表(DG020215-0002)
廃材運搬工 (陶管)					
	0.400	m3			単価表(SG99050)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（揖斐川町上野） ガラス・陶磁器類					
	1	t			TG2960010
内副管設置工（取付管VUφ100）					4週8休(通期)
	1	式			
1号貼付型内副管継手					
φ100mm×φ100mm	1	個			TG1191015
VU一般管					
φ100mm	1.600	m			TG1890011
DVソケット					
φ100mmVU用	1	個			TG0960010
内副管用留め金具					
φ100mm	3	個			TG1190011
副管用90° 曲管（ST）					
φ100mm用	1	個			TG1920011
段差 1.5m以上～2.0m未満					
硬質塩化ビニル管、段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			施工歩掛表(DG010040-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管土工					4週8休(通期)
	1	式			
人力掘削(床堀) 現場制約あり、土砂					施工P単価表(CB210030-0003)
	30	m3			
機械掘削工 BH0.2					施工歩掛表(DG000005-0005)
	90	m3			
管路埋戻(再生砂) 10m3以上 機械施工 (D-19-2)					単価表(SG02010)
	4	m3			
管路埋戻(在来土) BH0.2					施工歩掛表(DG000030-0008)
	60	m3			
管路埋戻(再生クラッシャーラン30) BH0.2 (D-2-3)					単価表(SG04030)
	8	m3			
管路埋戻(再生クラッシャーラン40) BH0.2 (D-2-3)					単価表(SG05030)
	60	m3			
残土処理工 (DID有) 人力					TG2580210
	30	m3			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
(DID有) BH0.2	30	m3			TG2580230
処分費 (建設発生土)					
木曾三川工業(株) : 良質土	60	m3			TG2590080
土留工					4週8休(通期)
	1	式			
軽量鋼矢板土留工 L=2.0 (1.5<H≤1.8) 全面 BH0.2 標準					
	3	箇所			単価表(SG60040)
軽量鋼矢板土留工 L=2.5 (2.0<H≤2.3) 全面 BH0.2 標準					
	5	箇所			単価表(SG61040)
軽量鋼矢板土留工 L=3.0 (2.3<H≤2.5) 全面 BH0.2 標準					
	10	箇所			単価表(SG62020)
軽量鋼矢板土留工 L=3.0 (2.5<H≤2.8) 全面 BH0.2 標準					
	7	箇所			単価表(SG62040)
軽量鋼矢板土留工 L=3.5 (2.8<H≤3.0) 全面 BH0.2 標準					
	3	箇所			単価表(SG63020)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板賃料及び修理費（１）					
取付管布設替	1	式			TG2730090
軽量金属支保材賃料（１）					
取付管布設替	1	式			TG2690100
水替工（取付管布設替）					4週8休(通期)
	1	式			
ポンプ運転工（開削水替工）					
		日			施工歩掛表(DG000605-0020)
潜水ポンプ運転工（取付管）					
		日			単価表(SG79010)
マンホール工					
	1	式			
マンホール取替工					4週8休(通期)
	1	式			
マンホール蓋取替工（受枠共）					
	4	箇所			単価表(SG82010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除 (鉄蓋)					
	0.300	t			TG2050030
付帯工 (開削)					
	1	式			
路面復旧工 (開削部)					4週8休(通期)
	1	式			
舗装版切断					
切断深15cmまで	220	m			施工P単価表(CB430510-0007)
舗装版破碎積込					
BH0.1直接掘削・積込 t≤5cm	71	m2			施工P単価表(CB210720-0008)
仮復旧(常温合材) 車道 人力 t=3cm (IV1②6)					
	72	m2			単価表(SG44040)
仮復旧取壊工 BH0.1					
土砂、上記以外(小規模)、標準以外	2	m3			施工P単価表(CB210100-0009)
廃材運搬工					
BH0.1	5	m3			TG2770020

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費 (大垣市荒尾町田畑)					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	12	t			ZC29460004
本復旧工(再密 A s 5 cm) 車道 AsFI 1.4≦b≦3.0					
	51	m2			単価表(SG51020)
付帯工 (改築)					
	1	式			
安全対策工					
	1	式			
安全対策工					4週8休(通期)
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
運搬費					4週8休(通期)
	1	式			
技術管理費					4週8休(通期)
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費 (2)					工種区分:下水道工事 (2)
取付管改築工事					
	1	式			
取付管布設替工					
	1	式			
取付管布設工					4週8休(通期)
	1	式			
取付管布設 L<3.0m					
	21	箇所			単価表(SG99010)
取付管閉塞工					
	14	箇所			単価表(SG99030)
既設取付管撤去工 φ100 (陶管)					
呼び径 φ=100mm	99.600	m			施工歩掛表(DG020215-0002)
廃材運搬工 (陶管)					
	0.600	m3			単価表(SG99050)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（揖斐川町上野） ガラス・陶磁器類					
	1.400	t			TG2960010
取付管土工					4週8休(通期)
	1	式			
人力掘削（床堀）					
現場制約あり、土砂	40	m3			施工P単価表(CB210030-0003)
機械掘削工 BH0.2					
	110	m3			施工歩掛表(DG000005-0005)
管路埋戻(再生砂) 10m3以上 機械施工 (D-19-2)					
	12	m3			単価表(SG02010)
管路埋戻（在来土）BH0.2					
	40	m3			施工歩掛表(DG000030-0008)
管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2 (D-2-3)					
	10	m3			単価表(SG04030)
管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2 (D-2-3)					
	80	m3			単価表(SG05030)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
(DID有) 人力	40	m3			TG2580210
残土処理工					
(DID有) BH0.2	60	m3			TG2580230
処分費 (建設発生土)					
木曾三川工業(株) : 良質土	100	m3			TG2590080
土留工					4週8休(通期)
	1	式			
軽量鋼矢板土留工 L=2.0 (1.5<H≤1.8) 全面 BH0.2 標準	8	箇所			単価表(SG60040)
軽量鋼矢板土留工 L=2.5 (1.8<H≤2.0) 全面 BH0.2 標準	20	箇所			単価表(SG61020)
軽量鋼矢板土留工 L=2.5 (2.0<H≤2.3) 全面 BH0.2 標準	3	箇所			単価表(SG61040)
鋼矢板賃料及び修理費 (2)					
取付管布設替	1	式			TG2730100

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属支保材賃料 (2)					
取付管布設替	1	式			TG2690110
水替工 (取付管布設替)	1	式			4週8休(通期)
ポンプ運転工 (開削水替工)		日			施工歩掛表(DG000605-0020)
潜水ポンプ運転工 (取付管)		日			単価表(SG79010)
マンホール工	1	式			
マンホール取替工	1	式			4週8休(通期)
マンホール蓋取替工 (受枠共)	6	箇所			単価表(SG82010)
スクラップ控除 (鉄蓋)	0.400	t			TG2050030

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工（開削）					
	1	式			
路面復旧工（開削部）					4週8休(通期)
	1	式			
舗装版切断					
切断深15cmまで	360	m			施工P単価表(CB430510-0007)
舗装版破碎積込					
BH0.1直接掘削・積込 t≤5cm	110	m2			施工P単価表(CB210720-0008)
舗装版破碎					
BH0.35直接掘削・積込t≤15cm	147	m2			施工P単価表(CB430310-0012)
仮復旧(常温合材) 車道 人力 t=3cm (IV1②6)					
	112	m2			単価表(SG44040)
仮復旧取壊工 BH0.35					
障害無し、土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し	3	m3			施工P単価表(CB210030-0013)
廃材運搬工					
BH0.1	6	m3			TG2770020

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
廃材運搬工					
BH0.35	11	m3			TG2770040
処分費（大垣市荒尾町田畑）					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	38	t			ZC29460004
本復旧工(再密A s 5 cm) 車道 AsFI 3.0<b					
	257	m2			単価表(SG51030)
区画線設置工（標準）（2）					
熔融式	1	式			単価表(SG56010)
付帯工（改築）					
	1	式			
安全対策工					
	1	式			
安全対策工					4週8休(通期)
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
事業損失防止施設費					4週8休(通期)
	1	式			
共通仮設費 (率計上額)					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（3）					工種区分：下水道工事（2）
本工事付帯工事					
付帯工（開削）	1	式			
路面復旧工（開削部）	1	式			4週8休(通期)
舗装版切断					
切断深15cmまで	10	m			施工P単価表(CB430510-0007)
舗装版破碎積込					
BH0.1直接掘削・積込 t≤5cm	120	m2			施工P単価表(CB210720-0008)
舗装版破碎					
BH0.35直接掘削・積込t≤15cm	599	m2			施工P単価表(CB430310-0012)
廃材運搬工					
BH0.1	6	m3			TG2770020

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
廃材運搬工					
BH0.35	30	m3			TG2770040
処分費（大垣市荒尾町田畑）					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	84	t			ZC29460004
本復旧工(再密 A s 5 cm) 車道 AsFI 1.4≦b≦3.0	120	m2			単価表(SG51020)
本復旧工(再密 A s 5 cm) 車道 AsFI 3.0<b	599	m2			単価表(SG51030)
区画線設置工（標準）（3）					
溶融式	1	式			単価表(SG56012)
安全対策工	1	式			
安全対策工	1	式			4週8休(通期)
交通誘導警備員B		人			RW1045

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

取付管布設および支管取付(市場単価)					施工歩掛表 (DG020105-0001)
取付管布設および支管取付、硬質塩化ビニル管					4週8休/通期
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工[4週8休/通期] 管径 100mm	1.000	箇所			Q00A95030100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設取付管撤去工 φ100（陶管）			施工歩掛表 (DG020215-0002)		
呼び径 φ=100mm			4週8休/通期		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0003)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0003)
4週8休/通期					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料					
騒対無/排対2次/山積み0.28m3		供用日			ZC59110020
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

段差 1.5m以上～2.0m未満			施工歩掛表 (DG010040-0004)		
硬質塩化ビニル管、段差1.5m以上～2.0m未満			4週8休/通期		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機械掘削工 BH0.2			施工歩掛表 (DG000005-0005)		
			4週8休/通期	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0006)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KG000200-0006)
4週8休/通期					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

砂基礎工（市場単価）			施工歩掛表 (DG000205-0007)		
機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）			4週8休/通期	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工[4週8休/通期]					
機械施工	1. 000	m3			Q00A85010200
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

管路埋戻（在来土）BH0.2			施工歩掛表 (DG000030-0008)		
			4週8休/通期	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0006)
タンバ締固め(施工パッケージ)					
全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0004)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					施工歩掛表 (DG000030-0009)
4週8休/通期					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0006)
タンバ締固め(施工パッケージ)					
全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0004)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工					
施工歩掛表 (DG000315-0010)					
4週8休/通期					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0006)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)工					施工歩掛表 (DG000315-0011)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					施工歩掛表 (DG000350-0012)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					施工歩掛表 (DG000350-0013)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工					施工歩掛表 (DG000315-0014)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0006)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)工					施工歩掛表 (DG000315-0015)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					施工歩掛表 (DG000350-0016)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					施工歩掛表 (DG000350-0017)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工					施工歩掛表 (DG000315-0018)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0006)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)工					施工歩掛表 (DG000315-0019)
4週8休/通期					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポンプ運転工（開削水替工）					施工歩掛表 (DG000605-0020)
4週8休/通期					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
工事中水中ポンプ 機械損料		日			施工歩掛表 (KG900500-0021)
作業時排水		日			
発動発電機機械損料		日			MC008685
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					施工歩掛表 (KG900500-0021)
作業時排水		4週8休/通期			1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料		日			MC008075
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

蓋据付工(受枠共)及び調整コンクリートブロック据付工					施工歩掛表(DG010030-0022)
調整コンブロック使用する			4週8休/通期		1組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

区画線設置（実線, 15cm, 白）					施工歩掛表 (DC072205-0023)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[熔融式(手動)][4週8休/通期]					
実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00A01010100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（矢印記号文字, 15cm, 白）					施工歩掛表 (DC072205-0024)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					4週8休/通期 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔4週8休/通期〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1, 000. 000	m			Q00A01013100
路面標示用塗料 3 種 1 号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570. 000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25. 000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25. 000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1, 000. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

区画線設置（矢印記号文字, 15cm, 黄）					施工歩掛表 (DC072205-0025)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					4週8休/通期 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/通期]					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1, 000. 000	m			Q00A01013100
路面標示用塗料 3 種 1 号					
黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% 鉛・クロムフリー	570. 000	kg			ZC41030030
プライマー					
区画線用	25. 000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0. 106～0. 850mm	25. 000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1, 000. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0026)	
4週8休/通期				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	1. 770	t			施工歩掛表 (WB010040-0027)
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)			施工歩掛表(WB010040-0027)		
			4週8休/通期	1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

取付管布設 L<3.0m					単価表(SG99010)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)					
取付管布設および支管取付、硬質塩化ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0001)
ヤリトリソケット φ100	1.000	個			TG1240010
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付管閉塞工					
単価表 (SG99030)					
4週8休/通期					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮止めキャップ φ100mm	1.000	個			TG1260010
閉塞キャップ φ100mm	1.000	個			TG1250010
支管取付工 本管 φ150～400mm	1.000	箇所			単価表 (SG99040)
閉塞部埋戻工	1.000	箇所			単価表 (SG99060)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

支管取付工 本管 φ 150～400mm					単価表 (SG99040)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

閉塞部埋戻工					単価表 (SG99060)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 現場制約あり、土砂、締固め無し	0.100	m3			施工P単価表 (CB210410-0001)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管路埋戻(再生砂) 10m3以上 機械施工 (D-19-2) 単価表(SG02010)					
<div> <div>4週8休/通期</div> <div>10 m3 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生砂 RC-10 現場渡し	12.600	m3			TG2670010
砂基礎工 (市場単価) 機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常 (6時～20時)	10.000	m3			施工歩掛表(DG000205-0007)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2（D-2-3）				単価表(SG04030)	
				4週8休/通期	10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生砕石（RC） RC－30	13.300	m3			ZC12160030
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	10.000	m3			施工歩掛表(DG000030-0009)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2（D-2-3）				単価表(SG05030)	
4週8休/通期				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生砕石（RC） RC－40	13.300	m3			ZC12160040
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	10.000	m3			施工歩掛表(DG000030-0009)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

軽量鋼矢板土留工 L=2.0 (1.5<H≤1.8) 全面 BH0.2 標準					単価表(SG60040)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0010)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0011)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0012)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0013)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

軽量鋼矢板土留工 L=2.5 (2.0<H≤2.3) 全面 BH0.2 標準 単価表(SG61040)					
<div> <div>4週8休/通期</div> <div>1箇所 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0014)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0015)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0016)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

軽量鋼矢板土留工 L=3.0 (2.3<H≤2.5) 全面 BH0.2 標準 単価表(SG62020)					
<div> <div>4週8休/通期</div> <div>1箇所 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0014)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0015)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0016)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

軽量鋼矢板土留工 L=3.0 (2.5<H≤2.8) 全面 BH0.2 標準					単価表(SG62040)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0018)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0019)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0016)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

軽量鋼矢板土留工 L=3.5 (2.8<H≤3.0) 全面 BH0.2 標準 単価表(SG63020)					
<div> <div>4週8休/通期</div> <div>1箇所 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0018)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0019)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0016)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

潜水ポンプ運転工（取付管）					単価表(SG79010)
4週8休/通期					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
工事用水中ポンプ 機械損料		供用日			MC008080
発動発電機運転 5kVA		日			単価表(SG71090)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転 5kVA					単価表(SG71090)
4週8休/通期					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次 5KVA (10ps)		供用日			ZC68780005
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

マンホール蓋取替工（受枠共）					単価表 (SG82010)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋撤去工	1.000	箇所			単価表 (SG54020)
蓋据付工 (受枠共) 及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンブロック使用する	1.000	組			施工歩掛表 (DG010030-0022)
組立人孔調整リング10	1.000	組			TG2140020
組立人孔調整金具45	1.000	組			TG2140050
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） （施工パッケージ） 30mm以上200mm未満	3.000	孔			施工P単価表 (CB224410-0005)
アンカー M22 全長90mm	3.000	箇所			TG2100010
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ） 全ての費用	0.200	m2			施工P単価表 (CB210720-0006)
管路埋戻（再生クラッシャーラン30） BH0.2 (D-2-3)	0.300	m3			単価表 (SG04030)

マンホール蓋取替工（受枠共）					単価表 (SG82010)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工 (DID有) BH0.2	0.200	m3			TG2580230
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

マンホール蓋撤去工					
単価表 (SG54020)					
4週8休/通期					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料（油圧伸縮） 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮復旧(常温合材) 車道 人力 t=3cm (IV1②6) 単価表(SG44040)					
4週8休/通期 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
常温合材	6.400	t			TG1740010
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
振動コンパクタ運転 40～60kg		日			単価表(SG45010)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動コンパクタ運転		4 0 ～ 6 0 kg		単価表 (SG45010)	
		4週8休/通期		1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

本復旧工(再密 A s 5 cm) 車道 AsFI 1.4 ≤ b ≤ 3.0					単価表(SG51020)
4週8休/通期					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、29mm以上34mm未満、再生クラッ シャーラン RC-30、全ての費用	1.000	m2			施工P単価表(CB410010-0010)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート	1.000	m2			施工P単価表(CB410260-0011)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

軽量鋼矢板土留工 L=2.5 (1.8<H≤2.0) 全面 BH0.2 標準					単価表(SG61020)
4週8休/通期					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0010)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.700	m			施工歩掛表(DG000315-0011)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0012)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2.000	m			施工歩掛表(DG000350-0013)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

本復旧工(再密 A s 5 cm) 車道 AsFI 3.0<b					単価表(SG51030)
4週8休/通期					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、29mm以上34mm未満、再生クラッ シャーラン RC-30、全ての費用	1.000	m2			施工P単価表(CB410010-0010)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再 生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全て	1.000	m2			施工P単価表(CB410260-0014)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線設置工（標準）（2）					単価表(SG56010)
溶融式		4週8休/通期			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（実線, 15cm, 白）					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以	87.000	m			施工歩掛表(DC072205-0023)
区画線設置（矢印記号文字, 15cm, 白）					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区	13.000	m			施工歩掛表(DC072205-0024)
区画線設置（矢印記号文字, 15cm, 黄）					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区	2.000	m			施工歩掛表(DC072205-0025)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

区画線設置工（標準）（3）					単価表(SG56012)
溶融式		4週8休/通期			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（実線, 15cm, 白）					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以	200.000	m			施工歩掛表(DC072205-0023)
区画線設置（矢印記号文字, 15cm, 白）					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区	30.000	m			施工歩掛表(DC072205-0024)
区画線設置（矢印記号文字, 15cm, 黄）					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区	4.000	m			施工歩掛表(DC072205-0025)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

家屋・外構調査					
単価表 (SG99100)					
4週8休/通期					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
4週8休/通期					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 (A)					
L ≤ 12	3.530	t			TG2070010
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0026)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0026)
合 計	1.000	式			

技術管理費				単価表 (F999400001-01)	
				4週8休/通期	1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土壤検査費（六価クロム）	1.000	式			TG2090030
合 計	1.000	式			

事業損失防止施設費					単価表 (F999250002-02)
4週8休/通期					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
家屋・外構調査	15.000	箇所			単価表 (SG99100)
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市水道部下水道課

本設計図書は以下のものを省略するので、本課ホームページにて閲覧し適用すること

1、ホームページにて掲載する図書

- ・標準構造図
(土工図、管布設図、仮設図、人孔構造図、
副管構造図、路面復旧図等)
- ・標準仕様書

2、ホームページ(HP)の掲載場所

大垣市公式HP＞組織から探す＞下水道課＞下水道工事業者の方へ
＞下水道工事等関連情報・書式のページ

なお、設計、積算上の疑問及び不明な点がある場合は入札前に申し
出ることとし、原則受注後は受注者の責任のもと、工事の安全確保等
適性な施工に向けた対応をすること。

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	Ⓐ 工種（ 水道工事 ）	
		Ⓑ 着工予定（ 同時期 ）	
	② 他機関協議による工程条件あり	Ⓐ 工種（ 大垣ガス 布設替工事 ）	
		Ⓑ 期間（ 同時期 ）	
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間	b 着工見込期間
	2. その他	c 内容	
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	Ⓐ 騒音 Ⓑ 振動 c 水質 Ⓓ その他（ 排ガス ）	
		e （ ）	
	② 事業損失防止に関する調査あり	Ⓐ 調査の項目（ 家屋調査、外構調査 ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり	
		b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり	b 作業時間制限あり
		（ ）	
	③ 交通誘導警備員	Ⓐ 配置人員構成（ 別紙交通整理員配置表による ）	
		b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ）	
		b 時間帯制限あり（ ）	
	② 一般道路の占用	Ⓐ 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり	
		b 安全施設必要（ ）	
		c 路面工（ ）	
		d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	① 仮設物の指定または一部指定あり	Ⓐ 工種（ 軽量鋼矢板 ）	
	② 仮設物の転用、兼用あり	Ⓐ 工種（ 土留工 ）	
		Ⓑ 内容（ 転用 ）	
	3. その他		
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	Ⓐ 場所（ 本巣市七五三 ） Ⓑ 投棄料計上あり	
		Ⓒ 運搬距離（ 13km程度 ） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	Ⓐ 種類（ アスファルト塊 陶管 ）	
		b 運搬距離（ ）	
	③ 提出書類あり	Ⓐ 廃材の分別解体等の方法	
		Ⓑ 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）	
		Ⓒ 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式）	
		d その他（ ）	
工事支障物件	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 Ⓒ 水道 d 下水道 Ⓔ ガス	
		f その他（ ）	
	② その他	水道及びガス一部移設なしのため 試掘を行い、十分注意して施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	② その他	水替ポンプ（作業時）	
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ）	
		b 注入材料及び注入量（ ）	
		c 施工範囲（ ）	
		d その他（ ）	
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	Ⓐ 種類（ As合材、RC碎石 ）	
	② その他	再生砂の六価クロム土壌検査費を1購入先当たり1検体実施	
その他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ） b 納入場所（ ）	
	② 支給材あり	Ⓐ 品名（ マンホール蓋 ） Ⓑ 引渡し場所（ 大垣市浄化センター ）	
	3. 現場環境改善費あり	a 仮設備（ ）	
		b 営繕（ ）	
		c 安全（ ）	
		d 地域連携（ ）	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ）	
		b 運搬距離（ ）	
	⑤ 他機関との協議状況	Ⓐ 協議済み（ 水道課、大垣ガス ）	
		b 協議中・未協議（ ）	
	⑥ 台帳に関する提出物あり	Ⓐ オフセット図	
		Ⓑ 工事情報入力ツール（Excelファイル）	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真を添付し提出すること	
	⑩ 週休2日制工事の実施	Ⓐ 通期	b 月単位 c 交替制
	11. 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	Ⓐ 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。	
		b	
		c	

交通整理員配置表

当初設計

本工事(1)対象区間

[illegible]

本工事(2)対象区間

対 象 区 間	構成人員	配置日数	区間係数	配置人員	備 考
M 2-1 - M 2-2 間	2人				取付管布設替・閉塞
M 2-3 - M 2-4 間	2人				取付管布設替・閉塞
M 2-3 - M 2-5 間	2人				閉塞
M 2-5 - M 2-6 間	2人				取付管布設替・閉塞
M 2-8 - M 2-9 間	2人				取付管布設替
M 2-7 - M 2-8 間	2人				閉塞
M 2-7 - M 2-10 間	2人				取付管布設替
M 2-11 - M 2-12 間	2人				取付管布設替・閉塞
	1人				マンホール蓋替
	3人				舗装工
合 計				61人	

本工事(3)対象区間

対 象 区 間	構成人員	配置日数	区間係数	配置人員	備 考
	3人				舗装工
合 計				7人	