

令和 8 年 度

契 第 200 号

街路樹戰略的更新（土木） 工事 設計書

大垣市 緑園 地内ほか

大 垣 市

工事番号	契約第 2 0 0 号	事 業 名			
路河川名		工 事 名	街路樹戦略的更新（土木） 工事 仕様書		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	大垣市 緑園地内 ほか		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和 8 年 5 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 8 年 5 月 1 日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路維持工事
街路樹戦略的更新工事					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	105	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	44	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、8.0km以下	55	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
処理費 (建設発生土)					
(良質土)	55	m3			ZC30000059

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装撤去工					
	1	式			
舗装撤去工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	179	m			施工P単価表(CB430510-0004)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用	215	m2			施工P単価表(CB430310-0005)
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	18	m3			施工歩掛表(DC073005-0001)
穀運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用	40	m3			施工P単価表(CB227010-0006)
処分費 (大垣市深池町)					
コンクリート処理場 無 筋	93	t			ZC29440002
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	203	m			施工P単価表(CB430510-0007)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）					
機械費，労務費のみ	52	m2			施工P単価表（CB210720-0008）
殻運搬（施工パッケージ）					
舗装版破碎、機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下）、DID区間有り、6.0km以下、全ての費用	6	m3			施工P単価表（CB227010-0009）
処分費（大垣市荒尾町田畑）					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	14	t			ZC29460004
樹木撤去工					
	1	式			
樹木撤去工					週単位
	1	式			
樹木抜根（C=0.3m以上0.6m未満）					
	7	本			単価表（SJ0103）
樹木抜根（C=0.6m以上0.9m未満）					
	38	本			単価表（SJ0101）
樹木抜根（C=0.9m以上1.2m未満）					
	3	本			単価表（SJ0100）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
樹木抜根 (C=1.2m以上)					
	1	本			単価表(SJ0099)
木くず等処理費 (大野町五之里)					
木株	4	t			ZC37190002
運搬 (伐木除根) (施工パッケジ)					
機械施工、有り、有り、11.5km以下、全ての費用	7	m3			施工P単価表 (CB320580-0010)
構造物撤去工					
	1	式			
街渠撤去工					週単位
	1	式			
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケジ)					
再利用	173	m			施工P単価表 (CB422540-0011)
植樹帯撤去工					週単位
	1	式			
地先境界ブロック撤去(施工パッケジ)					
再利用	126	m			施工P単価表 (CB422550-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
根囲い保護材撤去工					週単位
	1	式			
根囲い保護材撤去					
45kg/枚	36	箇所			単価表(SJ0360)
仮復旧工					
	1	式			
仮復旧工					週単位
	1	式			
仮復旧工					
常温合材 t=3cm	109	m2			単価表(SJ0009)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 7 mm、1層施工、再生砕石 RC-30、全ての費用	215	m2			施工P単価表(CB410041-0013)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
クッション C-40、全仕上り厚 15 mm、1層施工、全ての費用	121	m2			施工P単価表(CB410040-0014)
客土					
	27	m3			単価表(SJ0010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物設置工					
	1	式			
構造物設置工					週単位
	1	式			
街渠設置工					
	173	m			
植樹帯設置工 再利用					単価表 (SJ0310)
	35	m			
植樹帯設置工 新規					単価表 (SJ0320)
	14	m			
舗装工					単価表 (SJ0330)
	1	式			
舗装工					週単位
	1	式			
石張りシート舗装工					
	215	m2			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					単価表 (SJ0350)
	52	m2			
仮設工					週単位
	1	式			
仮設工					施工歩掛表 (WB010212-0003)
	1	式			
交通誘導警備員B					施工地域：一般交通影響有り (2)-1、週単位
		人・日			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
法定福利費					工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要

樹木抜根（C=0.3m以上0.6m未満）					単価表 (SJ0103)
週単位					10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
クレーン車運転 4~4.5t 吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0071)
チェーンソー運転		日			単価表 (SJ0120)
トラック2t積運転	0.450	台			単価表 (SJ0090)
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

クレーン車運転					単価表 (SJ0071)
4~4.5t 吊能力2.9t					週単位 1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

チェーンソー運転					単価表 (SJ0120)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
チェーンソー 機械損料		日			MC011520
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

トラック2t積運転					単価表 (SJ0090)
週単位					1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001910
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

樹木抜根（C=0.6m以上0.9m未満）					単価表 (SJ0101)
週単位					10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
クレーン車運転 4~4.5t 吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0071)
チェーンソー運転		日			単価表 (SJ0120)
トラック2t積運転	1.700	台			単価表 (SJ0090)
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

樹木抜根（C=0.9m以上1.2m未満）					単価表 (SJ0100)
週単位					10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
クレーン車運転 4~4.5t 吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0071)
チェーンソー運転		日			単価表 (SJ0120)
トラック2t積運転	4.200	台			単価表 (SJ0090)
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

樹木抜根（C=1.2m以上）					単価表 (SJ0099)
週単位					10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
クレーン車運転 4~4.5t 吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0071)
チェーンソー運転		日			単価表 (SJ0120)
トラック2t積運転	10.000	台			単価表 (SJ0090)
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

根囲い保護材撤去					単価表 (SJ0360)
45kg/枚					週単位 10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
クレーン車運転 4~4.5t 吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0071)
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮復旧工				単価表 (SJ0009)	
常温合材 t=3cm		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物					
常温型	6.600	t			ZN218720
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
特殊作業員		人			RW1001
振動コンパクタ運転		日			施工歩掛表 (KF104500-0002)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

客土					
単価表 (SJ0010)					
週単位					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サバ土	10.000	m3			TJ0030
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、機械費、労務費のみ	10.000	m3			施工P単価表(CB210410-0015)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

街渠設置工					単価表 (SJ0310)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (施工パッケージ) 再利用設置、B種 (180/205×250×600)、再生クラッシャー RC-40、18-8-25高炉W/C≦60、	100.000	m			施工P単価表 (CB422510-0016)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

植樹帯設置工					単価表 (SJ0320)
再利用	週単位				100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック(施工パッケージ)					
再利用設置、A種(120×120×600)、再生クラッシュ RC-40、不要	100.000	m			施工P単価表(CB422520-0017)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増型枠(施工パッケージ)	1.700	m3			施工P単価表(CB240010-0018)
一般型枠、均しコンクリート	20.000	m2			施工P単価表(CB240210-0019)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

植樹帯設置工					単価表 (SJ0330)
新規					週単位 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック					
A 12×12×60cm	16.700	個			ZC152200A0
地先境界ブロック(施工パッケージ)					
設置、A種(120×120×600)、再生クラッシュランRC-40、不要	100.000	m			施工P単価表(CB422520-0020)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増型枠(施工パッケージ)	1.700	m3			施工P単価表(CB240010-0018)
一般型枠、均しコンクリート	20.000	m2			施工P単価表(CB240210-0019)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

石張りシート舗装工					単価表 (SJ0340)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型枠式カラータイル	100.000	m2			TJ0010
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、 不陸整正(施工パッケージ)	10.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0021)
有り、28mm以上34mm未満、クラッシャーラ ン C-30、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410010-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト舗装工					単価表 (SJ0350)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密不陸整正(施工パッケージ)	100.000	m2			施工P単価表(CB410260-0023)
有り、28mm以上34mm未満、クラッシャーラン C-30、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

共通仕様書

- 本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」、公園緑地財団「公園管理ガイドブック」、公園緑地維持管理研究会編「公園緑地の維持管理と積算」、国土交通省（旧建設省）都市局公園緑地課監修「公園緑地工事共通仕様書」、「都市公園技術標準解説書」、住宅都市整備公団監修「造園施設標準設計図集」（いずれも最新版）、国土交通省制定「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改定版）」、（一社）日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」、その他関係法令に準拠して行うこと。
- 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。
- 工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。
- 受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完成までに所定の様式により提出することができる。
- 中間検査の実施は「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は給付の対象としない。
- 入札に際し、現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
- 本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
- 着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。
- 施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
- 本工事の施工に関しては別途工事等がある場合には、その兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。
- 本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において、市内業者を活用するよう努めること。

- 工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事实績情報システム（コリンズ）に登録し、その写しを提出すること。
- 本工事は「建設現場の週休 2 日」の普及および浸透に向けて、週休 2 日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取り組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
- 休工とは、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

特 記 仕 様 書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施 工 条 件			
明 示 項 目	明 示 事 項	制 約 条 件 等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（ 樹木撤去工事 ） b 着工予定（ 同時期 ）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ） b 期間（ ）	
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間 b 着工見込期間 c 内容	
用 地	2. その他		
	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（排ガス） e （ ）	
公 害 対 策	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり b 作業時間制限あり （ ）	
	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（2名（工事の起終点）、参考延べ人数：B78人） b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ） b 時間帯制限あり（ ）	
	② 一般道路の占有	a 全面占有 b 片側占有 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり b 安全施設必要（ ） c 路面工（ ） d 工事完了後存続又は撤去（ ）	
	4. その他		
仮 設 工 関 係	1. 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ ）	
	2. 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ ） b 内容（ ）	
	3. その他		
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	a 場所（ 瑞穂市 ） b 投棄料計上あり c 運搬距離（ 7km程度 ） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（ コンクリート塊、アスファルト塊、木くず ） b 運搬距離（ 4km、5.5km、11km ）	
	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法 b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） c 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式） d その他（ ）	
工事支障物件	① 占有支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス f その他（ ）	
	2. その他		
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	2. その他	水替工（ ）	
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ） b 注入材料及び注入量（ ） c 施工範囲（ ） d その他（ ）	
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	a 種類（ As合材、RC碎石 ）	
そ の 他	2. その他		
	1. 現場発生材あり	a 品名（ ） b 納入場所（ ）	
	2. 支給材あり	a 品名（ ） b 引渡し場所（ ）	
	③ 要領等の実施	a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式） c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ） b 運搬距離（ ）	
	5. 他機関との協議状況	a 協議済み（ ） b 協議中・未協議（ ）	
	6. 台帳に関する提出物あり	a b	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	9. 工事履行報告書の提出		
	⑩ 埋蔵文化財包蔵地	該当なし	
	11 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	a 設置してある境界鉄・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 b c d e f	