



令和 8 年 度  
契 第 330 号

西小学校 北舎西棟屋上防水改修工事設計書

大垣市 久瀬川町 地内


大 垣 市

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称西小学校北舎西棟屋上防水改修工事                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 廃棄物の処分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「建設リサイクル法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。<br>また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）により収集・運搬・最終処分等、担当者責任別に受託契約書を締結し、その写し、処分状況報告書（記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。 | Ⅱ. 直接工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 仕様書                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 仮設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。<br>・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。<br>・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。<br>・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。<br>・交通誘導員の配置は、工事期間で4人程度とする。<br>・落下防止用処置として親綱を使用する為、親綱支柱を10m以下の間隔で設置すること。<br>・資材の搬出入等、重機利用時は施設利用に配慮の上、交通誘導員を配置すること。 |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                    | ・屋上防水改修<br>ｸﾙﾔｺﾞﾞﾑ系高伸長形塗膜防水 622㎡                                                                                                                                                                                                                                    | 工事場所大垣市久瀬川町地内       | 石綿含有建材の調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・本工事において、大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査の実施の対象内外については、次のとおり。 <table><tr><td>適用</td><td>項目</td></tr><tr><td>○</td><td>調査対象</td></tr><tr><td></td><td>調査対象外 ※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため</td></tr></table>                | 適用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 項目                                                                                                                                                                                                                                                             | ○                                                                                                                                                                                                                            | 調査対象 |                              | 調査対象外 ※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため | 解体工事                                                                               | ・解体工事ではできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。 |
| 適用                                                                                                                                                                                                                                                      | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| ○                                                                                                                                                                                                                                                       | 調査対象                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 調査対象外 ※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共建築工事標準仕様書（設備工事編）」「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」（いずれも最新版）を使用する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1）事前調査<br>以下の項目について ○印の付いたものを適用する。<br>○書面調査<br>○目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）<br>・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）<br>○調査済結果確認（令和6年10月調査）<br>○石綿含有建材【ﾌｳﾞｰﾚｽﾞﾝｽ防水】<br>・石綿含有みなし建材【<br>※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金額の減額対象とする。<br>2）事前調査資格者<br>○調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。<br>①特定建築物石綿含有建材調査者<br>②一般建築物石綿含有建材調査者<br>③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者<br>④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）<br>※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物については、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。<br>3）事前調査報告<br>岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。<br>4）特定粉じん排出等作業にかかる揭示<br>本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の揭示板にて工事表示板と併せて揭示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。 | 防水改修工事                                                                                                                                                                                                       | ・事中は、施設利用者の安全に留意し、工事に起因する漏水等がないよう適切に養生すること。<br>・下地清掃（高圧水洗）等、飛散のおそれのある場合には十分に養生等を行うこと。<br>・工事完成後に防水の保証書（完成引渡し日から10年以上とする）を提出すること。<br>・防水工事に先立ち、下地清掃（高圧水洗）を十分に行うこと。<br>・平場のｸﾙﾔｺﾞﾞﾑ系高伸長形塗膜防水の工法は通気緩衝工法（X-1）とする。（改標仕（表3.6.1））<br>・溝のｸﾙﾔｺﾞﾞﾑ系高伸長形塗膜防水の工法はｸﾛｽﾘｰﾐﾝｸﾞ工法（X-2）とする。（改標仕（表3.6.1））<br>・天端、立上り、ﾊﾞﾄﾞﾚｽ屋上端及び壁面、架台基礎天端及び壁面のｸﾙﾔｺﾞﾞﾑ系高伸長形塗膜防水の工法はｸﾛｽﾘｰﾐﾝｸﾞ工法（X-2）とし（改標仕（表3.6.1））、使用材料は立上り用とする。<br>・防水仕上材は高反射仕様とする。<br>・既設防水層撤去後は、即日中に下地調整材、及び下地活性剤塗布まで行うこと。<br>また、ｼｰﾄ等にて防水層新設まで雨漏れ養生を行うこと。<br>・屋上に設置されている配管架台については、ｼﾞｬｯｷｰｸﾗﾝﾌﾟの上、施工するものとする。<br>ただし、現在利用されていない配管基礎については解体撤去処分するものとする。<br>・脱気筒はSUS製とする。<br>・防水層端部のｼｰﾘﾝｸﾞの種類は、ﾙﾋﾟﾝｸﾞ系（PU-2）とする。 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 事前調査                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | ・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。<br>・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約グループに問い合わせること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 化学物質の測定                                                                                                                                                                                                      | ・ホルムアルデヒド及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ホルムアルデヒドについてはF☆☆☆☆、その他VOCについては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。<br>・測定項目：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ステレン、パラジクロロベンゼン<br>・測定箇所：ヶ所 測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾎﾞｯｸｽ型（24時間）とする                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 周辺家屋調査                                                                                                                                                                                                                                                         | ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。<br>・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。<br>①補償業務管理士（事業損失部門）<br>※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者<br>②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者<br>③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 下請負人の選定                                                                                                                                                                                                                                                 | ・受注者は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、「大垣市公契約条例」（平成28年3月24日 条例第4号、以下「公契約条例」という。）に基づき、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。                                                                                                                                                              | 官公署等への手続            | ・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再資源化                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | ・建設リサイクル法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。                                                                                                                                                                           |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 関連工事の調整                                                                                                                                                                                                                                                 | ・密接に関連する次の別途工事について、当該工事関係者と工事全体の円滑な施工に努めること。<br>別途工事：（補）西小学校南舎東便所改修（建築）（電気）（衛生）工事                                                                                                                                                                                   | 文化財の保護              | ・本工事の施工範囲内における埋蔵文化財包蔵地の有無に関する事前調査結果は次のとおり。 <table><tr><td>埋蔵文化財包蔵地の有無</td><td>遺跡名</td><td>備考</td></tr><tr><td>無</td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 埋蔵文化財包蔵地の有無                                                                                                                                                                                                  | 遺跡名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                             | 無                                                                                                                                                                                                                            |      |                              | 引き渡し                           | ・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。 |                                                                                                  |
| 埋蔵文化財包蔵地の有無                                                                                                                                                                                                                                             | 遺跡名                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備考                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 無                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 遠隔臨場の実施                                                                                                                                                                                                                                                 | ・本工事において、大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行の対象工事の適用の有無については、下表のとおり。 <table><tr><td>適用</td><td>遠隔臨場の適用方式の有無</td><td>遠隔臨場・Web会議システムの利用期間</td></tr><tr><td></td><td>発注者指定方式として実施する。</td><td>〇〇日間</td></tr><tr><td>○</td><td>受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）</td><td></td></tr></table> | 適用                  | 遠隔臨場の適用方式の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 遠隔臨場・Web会議システムの利用期間                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 発注者指定方式として実施する。                                                                                                                                                                                                                                                | 〇〇日間                                                                                                                                                                                                                         | ○    | 受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する） |                                | 品質確保                                                                               | ・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までにて所定の様式により提出することができる。      |
| 適用                                                                                                                                                                                                                                                      | 遠隔臨場の適用方式の有無                                                                                                                                                                                                                                                        | 遠隔臨場・Web会議システムの利用期間 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 発注者指定方式として実施する。                                                                                                                                                                                                                                                     | 〇〇日間                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| ○                                                                                                                                                                                                                                                       | 受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 安全管理                                                                                                                                                                                                                                                    | ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。<br>尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。<br>・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。<br>・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。<br>・車両の出入りに際しては、土落し等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。<br>汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。                          | 中間検査                | ・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 保険等                                                                                                                                                                                                                                                     | ・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加えること。<br>・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定による。<br>・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。                                                                                                          | その他                 | ・本工事は、大垣市ﾌｳﾞｰﾚｽﾞﾝｽ実施要領に基づくﾌｳﾞｰﾚｽﾞﾝｽ実施対象工事とする。<br>・工事表示板（900×1200 ｵｰﾚﾝｼﾞｶﾔﾝﾄﾞｼｰﾄ貼り）を設置すること。<br>・「建設業退職者共済制度」に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。<br>・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネットに公表するように努めること。<br>・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。 ※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要<br>・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。<br>・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。（受注者及び下請け含む）<br>・作業員駐車場は敷地内北舎南西部分を利用するものとし、詳細は施設管理者・監督員と協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 使用材料工法                                                                                                                                                                                                                                                  | ・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、Eﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法を考慮すること。<br>・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 施工図等                                                                                                                                                                                                                                                    | ・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 隠蔽部の検査                                                                                                                                                                                                                                                  | ・埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については、市監督員の立ち会い・検査を受けること。また、立ち会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |
| 設計監理大垣市都市計画部建築課ARCHITECTURE DIVISION OKAZAKI CITY HALL                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 設計年度令和8年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工事名称西小学校北舎西棟屋上防水改修工事                                                                                                                                                                                         | 図名仕様書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 図番1／4                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |                                |                                                                                    |                                                                                                  |



| 提出書類表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 項目                |                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約書類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 着工時               | R08.4～                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ★着工届                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ★現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐属・(専任／特例)監理技術者届<br>※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付（経歴書または資格証の写し）<br>※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付<br>※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付<br>※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ★工程表(ネットワークと出来高予定を含む) ※契約後10日以内<br>請負代金内訳書 ※発注者が指示した場合に限る 約款第3条<br>各種工事保険証書の写し ※火災保険、建設工事保険 約款第58条                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 完成時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ★完成届                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ★出来形届書 ※支払いがある場合にその都度                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ★請求書                                                                                                                                                                                                            |
| 完成成果書類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 赤ファイル             | 1 完成図                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 施工図                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 3 保証書・取扱説明書 ※保証書の保証開始日は、引渡し日(完成検査合格日)                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 4 現況調査報告書(現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付)                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 5 家屋調査報告書(事前、事後) ※別ファイル可                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 灰ファイル(補助工事は青ファイル) | 1 完成写真(着工前・完成) ※トレンシングペーパーなし                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 工事写真<br>・工種別写真(着工前・中・完成) ・安全管理状況写真<br>・標識・掲示写真(建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、退退共制度事業主の現場標識、緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表示板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板(W900×H1200)) ※全体および拡大写真 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 3 工程表<br>・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表(休日、夜間作業届を兼ねる)                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 4 施工計画書<br>・総合施工計画書<br>・工種別の施工計画書(施工要領書)                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 5 施工体制関係書類<br>・施工体制台帳 ※県第18号様式 ・主任(監理)技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面<br>・施工体系図 ※県第19号様式 ・契約書の写し(元請け、下請け全て)<br>・作業員名簿 ※県第18-2号様式                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 6 産業廃棄物関係書類<br>・産業廃棄物処理委託契約書(写し) ・処理業者(収集・運搬・処分)の許可証(写)<br>・中間・最終処分場までの運搬経路図、写真 ・産業廃棄物管理表(マニフェスト票) ※掲示のみ ※廃棄物処理法施行令第6条の2                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 7 再生資源関係書類(COBRIS) ※請負代金100万円以上<br>・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書<br>・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 ※提示のみ                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 8 出来形管理<br>・毎月の工事履行報告書(出来形率、工程表、写真) ※補助工事は工期6ヶ月超の工事<br>・工種別の出来形管理資料(出来形管理図、測定結果一覧表)                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 9 品質管理<br>・工種別の品質管理資料(品質管理図、基準値対比表、写真)<br>※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等<br>・工種別の試験結果報告書<br>※コンクリート強度試験、鉄筋(鉄骨)超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 10 使用材料<br>・材料承諾書(全ての材料)<br>※材料資料(メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等)<br>※設計数量と計画数量の対比表<br>・出荷証明書(メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等)                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 11 打合せ記録<br>・打合せ記録簿(定例会議、個別会議)<br>・設計図書の疑義による協議書および指示書                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 12 安全管理・安全教育<br>・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し<br>・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿 ※提示のみ<br>・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書 ※提示のみ                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 13 建設業退職金共済制度関係<br>・建設業退職金共済制度掛金収納書<br>・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 ※提示のみ                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 14 工事保険関係<br>・火災保険、建設工事保険証券の写し(保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付)                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 15 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動<br>・実施状況報告書 ※実施した場合<br>※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等                                                                                                                                |
| 16 各種法令等に基づく書面関係<br>・解体工事等に係る調査結果説明書 (大気汚染防止法第18条の15第1項)<br>・特定粉じん排出等作業結果報告書 (大気汚染防止法第18条の23第1項)<br>・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事(現場閉所)報告書 等 (大垣市発注の週休2日制工事要領第4条)<br>・工事に必要な官公署等への届出書類                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 その他<br>・監督員通知書<br>・工事検査報告書(社内検査、建築課検査)<br>・上述No.1～16以外の工事書類(提出書、報告書ほか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| (1)上表の完成成果書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙(指示・承諾・協議・提出・報告書)を付けて、2部(正・副)提出し、決裁された1部(正)を完成成果品とすること。<br>(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD(本体共)にて提出すること。<br>※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ファイルに、2穴付き不織布ケース(ザクザク FCD-FRBD50W)で同梱すること。<br>(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ファイル(303 F-V90 サイズ：A4-S)に上表の赤ファイル、青(灰)ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。<br>(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。<br>(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。 |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 図番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2 / 4                                                                                                                                                                                                           |

近見取図・配置図・提出書類表



| 箇所 | 天端幅W(mm) | 溝幅W(mm) | 天端高さH(mm) | 溝高さH(mm) |
|----|----------|---------|-----------|----------|
| ア  | 250      | 850     | 300       | 300      |
| イ  | 250      | 900     | 300       | 300      |
| ウ  | 240      | 850     | 300       | 200~300  |
| エ  | 240      | 750     | 300       | 150~300  |
| オ  | 260      | 630     | 300       | 150~300  |
| カ  | 250      | 850     | 300       | 300      |
| キ  | 250      | 270     | 300       | 300      |
| ク  | 260      | 440     | 300       | 150~300  |
| ケ  | 260      | 500     | 300       | 150~300  |
| コ  | 230      | 730     | 300       | 300      |
| サ  | 230      | 680     | 300       | 300      |
| シ  | 230      | 300     | 300       | 300      |
| ス  | 230      | -       | 300       | -        |
| セ  | 230      | -       | 420       | -        |
| ソ  | 230      | -       | 420       | -        |
| タ  | 240      | -       | 300~420   | -        |

- 【凡例】
- |   |                 |                          |
|---|-----------------|--------------------------|
| ① | ウレタンゴム系高伸長形塗膜防水 | 通気緩衝工法（X-1）高反射仕様         |
| ② | ウレタンゴム系高伸長形塗膜防水 | クロス入り密着工法（X-2）高反射仕様      |
| ③ | ウレタンゴム系高伸長形塗膜防水 | クロス入り密着工法（X-2）立上り用 高反射仕様 |
- ▶ ：シーリング 打替



