


令和 8 年 度
契 第 456 号

(補) 東公園整備 (土木) 工事 設計書


大垣市 緑園 地内

大 垣 市

位置図



縮尺 1 : 10000



工事番号	契第 4 5 6 号	事業名			
路河川名		工事名	(補) 東公園整備 (土木) 工事		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	大垣市 緑園 地内		
事業概要			設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和 8 年 9 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 8 年 9 月 1 日	
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：公園工事
(補) 東公園整備（土木）工事					
	1	式			
基盤整備					
	1	式			
敷地造成					
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	2,600	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
路床盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3未満、無し	50	m3			施工P単価表(CB210520-0002)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、11.0km以下	2,650	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
投棄料					
建設発生土	3,180	m3			TJ0010

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
施設整備					
	1	式			
施設土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し	380	m3			施工P単価表(CB210030-0004)
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m未満	280	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
園路広場工					
	1	式			
縁石A					
片面R、歩車道境界ブロックB種	240	m			単価表(SJ0010)
縁石B					
片面R、歩車道境界ブロックC種	30	m			単価表(SJ0020)
縁石C					
片面R、地先境界ブロックA種	88	m			単価表(SJ0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
縁石D					
両面R、歩車道境界ブロックB種	20	m			単価表(SJ1290)
ブロック積み	26	m			単価表(SJ0040)
小口止め	2	基			単価表(SJ0050)
植栽樹	5	箇所			単価表(SJ0060)
タイヤ止め	18	基			単価表(SJ0070)
石碑再設置	1	基			単価表(SJ0080)
マンホール高調整	3	箇所			単価表(SJ1220)
舗装工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
透水性As舗装					
開粒度As13mmtop	2,230	m2			単価表(SJ0610)
As舗装					
再生細粒度As13mmtop	609	m2			単価表(SJ0620)
吹付けAs舗装					
	649	m2			単価表(SJ0630)
インターロッキング舗装A					
透水性、t=60	427	m2			単価表(SJ0650)
インターロッキング舗装B					
透水性、t=80	610	m2			単価表(SJ0660)
管理施設工					
	1	式			
側溝A					
PU2型、B250×H250	108	m			単価表(SJ0220)
側溝B					
PU3型、B250×H350	17	m			単価表(SJ0240)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝C					
U字溝、B240×H240	67	m			単価表(SJ0250)
横断側溝A					
250D	7	m			単価表(SJ0760)
横断側溝B					
250B	4	m			単価表(SJ0770)
モルタル練(施工パッケージ)					
高炉、全ての費用	1	m3			施工P単価表(CB240060-0025)
集水桝A					
□300×H600	9	基			単価表(SJ0260)
集水桝B					
□300×H700	1	基			単価表(SJ0270)
集水桝C					
□300×H800	2	基			単価表(SJ0280)
集水桝D					
□300×H1, 100	1	基			単価表(SJ0290)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝E					
250A	1	基			単価表(SJ0300)
集水桝F					
250E	1	基			単価表(SJ0310)
暗渠工A					
φ 250、コンクリート巻き	0.200	m			単価表(SJ0320)
暗渠工B					
φ 200	28	m			単価表(SJ0340)
暗渠工C					
φ 200、コンクリート巻き	12	m			単価表(SJ0350)
ボックスカルバート工					
B1,000×H700	8	m			単価表(SJ0360)
水路蓋設置					
	67	m			単価表(SJ0380)
休養施設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチA					
再利用	1	基			単価表(SJ0110)
ベンチB					
再利用	1	基			単価表(SJ0120)
ベンチC					
新設	5	基			単価表(SJ0130)
スツールA					
再利用	2	基			単価表(SJ0160)
スツールB					
再利用	2	基			単価表(SJ0170)
スツールC					
再利用	1	基			単価表(SJ0180)
テーブルセット					
		セット			単価表(SJ0190)
パーゴラ					
	1	基			単価表(SJ0570)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
遊戯施設工					
	1	式			
アスレチック遊具A					
	1	基			単価表(SJ0460)
アスレチック遊具B					
	1	基			単価表(SJ0480)
アスレチック遊具C					
	1	基			単価表(SJ0510)
アスレチック遊具D					
	1	基			単価表(SJ0540)
人工芝張り					
	86	m2			単価表(SJ0670)
水遊び場					
	1	箇所			単価表(SJ0390)
遊具看板					
	1	基			単価表(SJ0450)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工					
	1	式			
区画線設置（溶融式）〔標単〕 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	410	m			施工歩掛表(DC072205-0020)
区画線設置（溶融式）〔標単〕 ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	55	m			施工歩掛表(DC072205-0021)
車いすマーク					
	2	箇所			単価表(SJ0710)
自転車マーク					
	1	箇所			単価表(SJ0750)
おもいやりマーク 1,200×1,000（材公共）	6	箇所			TJ0620
撤去工					
	1	式			
ベンチA撤去 再利用	1	基			TJ0410

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチB撤去					
再利用	1	基			TJ0420
ベンチC撤去					
処分	3	基			TJ0430
スツールA撤去					
再利用	2	基			TJ0440
スツールB撤去					
再利用	2	基			TJ0450
スツールC撤去					
再利用	1	基			TJ0460
テーブルセット撤去					
再利用	3	基			TJ0470
石碑撤去					
再利用	1	基			単価表(SJ0590)
仮囲い撤去					
処分費含む	59	m			TJ0380

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
金網フェンス撤去					
処分費含む	105	m			TJ0390
目隠しフェンス撤去					
処分費含む	74	m			TJ0400
インターロッキングブロック撤去工（市場単価）					
とりこわし（6, 8cm）、100㎡以上、通常（6時～20時）、時間制限なし	738	m2			施工歩掛表(WB810420-0024)
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	11	m3			施工歩掛表(DC073005-0025)
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	61	m3			施工歩掛表(DC073005-0026)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	8	m3			施工P単価表(CB227010-0039)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	105	m3			施工P単価表(CB227010-0040)
殻運搬					
木材	2	m3			単価表(SJ0730)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（大垣市荒川町東大ダラ）					
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	8	m3			ZC29450001
処分費（大垣市荒川町東大ダラ）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	105	m3			ZC29450002
木くず等処理費（大野町五之里）					
解体木材	2	t			ZC37190008
舗装版破碎（施工パッケージ）					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用	320	m2			施工P単価表（CB430310-0041）
殻運搬（施工パッケージ）					
舗装版破碎、機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）、DID区間有り、6.0km以下、全ての費用	16	m3			施工P単価表（CB227010-0042）
処分費（大垣市荒尾町田畑）					
アスファルト処理場 塊 50x50cm以下	38	t			ZC29460004
仮設工					
	1	式			
土のう積工					
製作・積立、小口並べ、普通	0.600	m2			施工歩掛表（WB252620-0027）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水替工					単価表(SJ0740)
	1	式			
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0031)
		人・日			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

インターlockingブロック設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810410-0001)	
直線配置 厚6cm、100㎡以上、時間制限なし、通常（6時～20時）				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターlockingブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚6cm	100.000	m2			Q00154010700
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

インターロッキングブロック設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810410-0002)	
直線配置 厚8cm、100㎡以上、時間制限なし、通常（6時～20時）				100	㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚8cm	100.000	㎡			Q00154010800
合 計	100.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 1 種、W 2 5 0 × h 2 5 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 R C - 4 0、0.4					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用 2 5 0 250×250×2000mm	5.000	本			ZC14722500
再生砕石 (R C) R C - 4 0	0.480	m3			ZC12160040
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073720-0004)	
その他の側溝蓋、コンクリート製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標準〕				施工歩掛表 (DC073725-0005)	
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0006)		
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 R C - 4 0、0. 4、 L=2000 1000kg/個以下			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10. 000	m			Q00103011100
再生砕石 (R C) R C - 4 0	0. 480	m3			ZC12160040
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリートU型 1 m、3 3 × 2 4 × 2 4 × 1 0 0 cm 、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 R					
C - 4 0、3.4					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU1型					
2 4 0 330×240×240×1000mm	10.000	本			ZC14762400
再生砕石 (R C)					
R C - 4 0	4.080	m3			ZC12160040
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0008)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 R C - 4 0、0.8、 L=2000 1000kg/個以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
再生砕石 (R C) R C - 4 0	0.960	m3			ZC12160040
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鉄筋工 加工・組立				施工歩掛表(WB240750-0009)	
加工・組立、一般構造物、SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工 SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表(WB240751-0010)
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表(WB240752-0011)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工			施工歩掛表 (WB240751-0010)		
SD345 D13			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
異形棒鋼 SD-345 D13mm	1.030	t			ZC17040013
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 組立				施工歩掛表 (WB240752-0011)	
一般構造物、SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工・組立			施工歩掛表(WB240750-0012)		
加工・組立、一般構造物、SD345 D16～D25			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工 SD345 D16～D25	1.000	t			施工歩掛表(WB240751-0013)
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D16～D25	1.000	t			施工歩掛表(WB240752-0014)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工			施工歩掛表 (WB240751-0013)		
SD345 D16～D25			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
異形棒鋼 S D - 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5 mm	1.030	t			ZC17040016
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 組立			施工歩掛表 (WB240752-0014)		
一般構造物、SD345 D16～D25			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工・組立			施工歩掛表(WB240750-0015)		
組立、一般構造物、SD345 D13			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表(WB240752-0011)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工・組立				施工歩掛表(WB240750-0016)	
組立、差筋及び杭頭処理、SD345 D10				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 組立 差筋及び杭頭処理、SD345 D10	1.000	t			施工歩掛表(WB240752-0017)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 組立			施工歩掛表 (WB240752-0017)		
差筋及び杭頭処理、SD345 D10			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

ベンチ・スツール据付工				施工歩掛表(WB610420-0018)	
背つきベンチ				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ベンチ・スツール据付工				施工歩掛表(WB610420-0019)	
スツール				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0020)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	855.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表(DC072205-0021)
ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101012100
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	855.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072205-0022)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	855.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					
1000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

インターロッキングブロック撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810420-0024)	
とりこわし（6, 8cm）、100㎡以上、通常（6時～20時）、時間制限なし				100	㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
とりこわし 厚6, 8cm	100.000	㎡			Q00154010900
合 計	100.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0025)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0026)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

土のう積工				施工歩掛表(WB252620-0027)	
製作・積立、小口並べ、普通				10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂	3.400	m3			ZNJ01690
土のう 62×48cm 普通	170.000	袋			ZC006082001
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

据付・撤去工				施工歩掛表 (DG000610-0028)	
				1	現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	現場			
単位当り	1.000	現場	当り		

ポンプ運転工			施工歩掛表 (DG000605-0029)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
工事用水中ポンプ 機械損料 作業時排水		日			施工歩掛表 (KG900500-0030)
発動発電機械損料		日			MC008685
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					施工歩掛表 (KG900500-0030)
作業時排水					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料		日			MC008075
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

交通誘導警備員 B			施工歩掛表 (WB010212-0031)		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

縁石A			単価表 (SJ0010)		
片面R、歩車道境界ブロックB種			60 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置、B種(180/205×250×600)、再生クラッ ション RC-40、生コンクリート各種、養生あ	60.000	m			施工P単価表(CB422510-0006)
合 計	60.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

緑石B			単価表 (SJ0020)		
片面R、歩車道境界ブロックC種			60	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置、C種(180/210×300×600)、再生クラッ ション RC-40、生コンクリート各種、養生あ	60.000	m			施工P単価表(CB422510-0007)
合 計	60.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

緑石C			単価表 (SJ0030)		
片面R、地先境界ブロックA種			60 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック(施工パッケージ)					
設置、A種(120×120×600)、再生クラッシュランRC-40、生コンクリート各種、養生あり、	60.000	m			施工P単価表(CB422520-0008)
合 計	60.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

緑石D				単価表 (SJ1290)	
両面R、歩車道境界ブロックB種				60	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置、B種(180/230×250×600) (両面R)、再生クラッシャー RC-40、生コンクリー	60.000	m			施工P単価表 (CB422510-0009)
合 計	60.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ブロック積み					
単価表 (SJ0040)					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間知ブロック積(施工パッケージ)					
不要	8.400	m2			施工P単価表 (CB226060-0010)
胴込・裏込コンクリート(施工パッケージ)					
間知ブロック・緑化ブロック、18-8-25高炉W/C≤60、小型車割増無し	0.400	m3			施工P単価表 (CB226110-0011)
現場打天端コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増無し	0.200	m3			施工P単価表 (CB226180-0012)
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					
生コン各種、基礎砕石有り、一般養生・特殊養生(練炭)、小型車割増無し	1.000	m3			施工P単価表 (CB226170-0013)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口止め				単価表 (SJ0050)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打小口止コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増無し	2.200	m3			施工P単価表(CB226190-0014)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

植栽樹					
単価表 (SJ0060)					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック(施工パッケージ) 設置、A種(120×120×600)、再生クラッシュラン RC-40、生コンクリート各種、養生あり、	36.000	m			施工P単価表(CB422520-0008)
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

タイヤ止め					単価表 (SJ0070)
					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止め OKPC-2相当品	10.000	基			TJ0020
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

石碑再設置					単価表 (SJ0080)
					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
景石機械据付	16.000	t			単価表 (SJ0090)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

景石機械据付					単価表 (SJ0090)
					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
造園工		人			RW1004
普通作業員		人			RW1002
トラック運転 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0100)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

トラック運転					単価表 (SJ0100)
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

マンホール高調整					単価表 (SJ1220)
					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立人孔 調整金具45	1.000	個			TJ0880
マンホール蓋工撤去	1.000	箇所			単価表 (SJ1280)
マンホール蓋据付工 (調整ブロック無)	1.000	箇所			単価表 (SJ1270)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

マンホール蓋工撤去					単価表 (SJ1280)
					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料（油圧伸縮） 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

マンホール蓋据付工（調整ブロック無）					単価表 (SJ1270)
					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料（油圧伸縮） 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
諸経費 Σ [1] * 5.00%	1.000	式			TJ9999
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

透水性As舗装			単価表 (SJ0610)		
開粒度As13mmtop			100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装(施工パッケージ) 2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 50 mm、 開粒度アスコン(13)	100.000	m2			施工P単価表(CB410660-0015)
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 再生碎石 RC-40、全仕上り厚 150 mm、1層 施工、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410040-0016)
不陸整正(施工パッケージ) 無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0017)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

As舗装			単価表 (SJ0620)		
再生細粒度As13mmtop			100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 40 mm、 再生細粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全	100.000	m2			施工P単価表 (CB410261-0018)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、28mm以上34mm未満、再生クラッ シャーラン RC-30、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410010-0019)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

吹付けAs舗装					
単価表 (SJ0630)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生細粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全	100.000	m2			施工P単価表(CB410261-0018)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生碎石 RC-30、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410041-0020)
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0017)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

インターロッキング舗装A					単価表 (SJ0650)
透水性、t=60					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
直線配置 厚6cm、100㎡以上、時間制限なし、通常（6時～20時）	100.000	m2			施工歩掛表 (WB810410-0001)
透水性ブロック割り増し費用					
t=60	100.000	m2			TJ0530
砂（サンドクッション用）					
	3.900	m3			ZC12040000
透水フィルター					
	100.000	m2			TJ0540
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石 RC-30、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410041-0020)
フィルター層（施工パッケージ）					
40mm以上60mm未満	100.000	m2			施工P単価表 (CB410650-0021)
不陸整正（施工パッケージ）					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410010-0017)
合 計	100.000	m2			

インターロッキング舗装A				単価表 (SJ0650)	
透水性、t=60				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m2	当り		

インターロッキング舗装B					単価表 (SJ0660)
透水性、t=80					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
直線配置 厚8cm、100㎡以上、時間制限なし、通常（6時～20時）	100.000	m2			施工歩掛表 (WB810410-0002)
透水性ブロック割増費用					
t=80	100.000	m2			TJ0550
砂（サンドクッション用）					
	2.600	m3			ZC12040000
透水フィルター					
	100.000	m2			TJ0540
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生砕石 RC-40、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410041-0022)
フィルター層（施工パッケージ）					
40mm以上60mm未満	100.000	m2			施工P単価表 (CB410650-0021)
不陸整正（施工パッケージ）					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410010-0017)
合 計	100.000	m2			

インターロッキング舗装B				単価表 (SJ0660)	
透水性、t=80				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m2	当り		

側溝A			単価表 (SJ0220)		
PU2型、B250×H250			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 1 種、W 2 5 0 × h 2 5 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 側溝蓋設置工	100.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0003)
PU2型、B250	100.000	m			単価表 (SJ0230)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝蓋設置工				単価表 (SJ0230)	
PU2型、B250				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 1 種 歩道 2 5 0 362× 90×500mm	190.000	枚			ZC14820250
鋼製グレーチング（歩道）側溝用 250 362× 90×500mm 細目	10.000	枚			ZC18311027
蓋版（C O製） [標準] その他の側溝蓋、コンクリート製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無	190.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0004)
蓋版（鋼製） [標準] その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0005)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝B					
単価表 (SJ0240)					
PU3型、B250×H350					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生碎石	100.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0006)
PU側溝					
B250×H350	100.000	m			TJ0050
側溝蓋設置工					
PU2型、B250	100.000	m			単価表 (SJ0230)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝C			単価表 (SJ0250)		
U字溝、B240×H240			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリートU型 1 m、3 3 × 2 4 × 2 4 × 1 0 0 cm 、施工箇所補正無、	100.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0007)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断側溝A			単価表 (SJ0760)		
250D			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生碎石	100.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0008)
横断側溝					
250D	50.000	本			TJ0610
型枠 (施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	20.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0023)
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C ≤ 60、一般養生、現場内小運搬無し、	6.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.448	t			施工歩掛表 (WB240750-0009)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断側溝B			単価表 (SJ0770)		
250B			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生碎石横断側溝	100.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0008)
250B	50.000	本			TJ0600
型枠 (施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	20.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0023)
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C ≤ 60、一般養生、現場内小運搬無し、鉄筋工 加工・組立	6.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.448	t			施工歩掛表 (WB240750-0009)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

集水桝A				単価表 (SJ0260)	
□300×H600				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公団桝 □300×H600	10.000	基			TJ0060
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
細目グレーチング (歩道用) 300用	10.000	枚			TJ0100
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

集水桝B				単価表 (SJ0270)	
□300×H700				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公団桝 □300×H700	10.000	基			TJ0070
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
細目グレーチング(歩道用) 300用	10.000	枚			TJ0100
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

集水桝C				単価表 (SJ0280)	
□300×H800				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公団桝 □300×H800	10.000	基			TJ0080
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
細目グレーチング (歩道用) 300用	10.000	枚			TJ0100
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

集水桧D					単価表 (SJ0290)
□300×H1, 100					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公団桧 □300×H800	10.000	基			TJ0080
下部桧 H300	10.000	基			TJ0090
プレキャスト集水桧(施工パッケージ) 据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
細目グレーチング (歩道用) 300用	10.000	枚			TJ0100
合 計	10.000	基			

集水桝D					単価表 (SJ0290)	
□300×H1, 100					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	基	当り			

集水桝E				単価表 (SJ0300)	
250A				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PU桝					
250A、グレーチング付	10.000	基			TJ0110
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					
据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.030	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	2.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

集水桝F				単価表 (SJ0310)	
250E				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PU桝					
250E、グレーチング付	10.000	基			TJ0120
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					
据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.030	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	2.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

暗渠工A				単価表 (SJ0320)	
φ 250、コンクリート巻き				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、200～400mm、全ての費用	100.000	m			施工P単価表 (CB222770-0030)
薄肉管 (V U) 直管					
φ 250 × 4,000 mm	25.000	本			ZA71210250
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無し、 型枠(施工パッケージ)	16.200	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	93.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0023)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 ～0、全ての費用	56.700	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

暗渠工B			単価表 (SJ0340)		
φ 200			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、200～400mm、機械費、労務費のみ	100.000	m			施工P単価表(CB222770-0032)
一般管 (V P) 直管					
φ 200 × 4,000 mm	25.000	本			ZA71240200
埋戻					
再生砂	13.600	m3			単価表 (SJ0330)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋戻					
再生砂					
単価表 (SJ0330)					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、機械費、労務費のみ	10.000	m3			施工P単価表(CB210410-0033)
再生砂					
岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き材	12.000	m3			ZC12030000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

暗渠工C					
単価表 (SJ0350)					
φ 200、コンクリート巻き					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、200～400mm、全ての費用	100.000	m			施工P単価表 (CB222770-0030)
薄肉管 (V U) 直管					
φ 200 × 4,000 mm	25.000	本			ZA71210200
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無し、 型枠(施工パッケージ)	13.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	83.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0023)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 ～0、全ての費用	51.600	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ボックスカルバート工				単価表 (SJ0360)	
B1, 000×H700				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート T-25 B1, 000×H700×L2, 000	50. 000	本			TJ0130
ボックスカルバート据付工	100. 000	m			単価表 (SJ0370)
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

ボックスカルバート据付工					単価表 (SJ0370)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート(施工パッケージ)					
据付、2.0m/個、 $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ 、 基礎碎石＋均しコンクリート、縦締め無し	100.000	m			施工P単価表 (CB222880-0034)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D16～D25	0.780	t			施工歩掛表 (WB240750-0012)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.418	t			施工歩掛表 (WB240750-0009)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

水路蓋設置					単価表 (SJ0380)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スラブブロック					
B1, 100×L500	19.000	枚			TJ0140
グレーチング					
B1, 100×L500	1.000	枚			TJ0150
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無し、 型枠(施工パッケージ)	1.000	m3			施工P単価表(CB240010-0024)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	9.200	m2			施工P単価表(CB240210-0023)
鉄筋工 加工・組立					
組立、一般構造物、SD345 D13	0.060	t			施工歩掛表(WB240750-0015)
鉄筋工 加工・組立					
組立、差筋及び杭頭処理、SD345 D10	0.020	t			施工歩掛表(WB240750-0016)
ケミカルアンカー					
φ10	100.000	本			TJ0160
合 計	10.000	m			

水路蓋設置					単価表 (SJ0380)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

ベンチA				単価表 (SJ0110)	
再利用				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0018)
基礎砕石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40 〜0、全ての費用	4.100	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ベンチB				単価表 (SJ0120)	
再利用				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0018)
基礎砕石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 〜0、全ての費用	3.200	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ベンチC			単価表 (SJ0130)		
新設			10 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
背付きベンチ	10.000	基			TJ0030
ベンチ・スツール据付工					
背つきベンチ	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0018)
コンクリートブロック					
□150×600	30.000	個			単価表 (SJ0150)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

コンクリートブロック				単価表 (SJ0150)	
□150×600				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、C種 (150×150×600)、再生クラッシュラン RC-40、不要	6.000	m			施工P単価表 (CB422520-0035)
あと施工アンカー					
M10	20.000	本			TJ0040
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) (施工パッケージ)					
30mm以上200mm未満	20.000	孔			施工P単価表 (CB224410-0036)
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

スツールA				単価表 (SJ0160)	
再利用				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 スツール	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0019)
基礎砕石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 〜0、全ての費用	1.600	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

スツールB			単価表 (SJ0170)		
再利用			10 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 スツール	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0019)
基礎砕石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40 〜0、全ての費用	1.600	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

スツールC				単価表 (SJ0180)	
再利用				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 スツール	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0019)
基礎砕石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40 ～0、全ての費用	1.300	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

テーブルセット					単価表 (SJ0190)
					10 セット 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
テーブル 再利用	10.000	基			単価表 (SJ0200)
ベンチE 再利用	20.000	基			単価表 (SJ0210)
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 〜0、全ての費用	13.700	m2			施工P単価表 (CB221110-0031)
合 計	10.000	セット			
単位当り	1.000	セット	当り		

テーブル 再利用				単価表 (SJ0200)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0018)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ベンチE 再利用			単価表 (SJ0210)		
			10	基	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ	10.000	基			施工歩掛表 (WB610420-0018)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

パーゴラ 単価表 (SJ0570)					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パーゴラ PG-23003737-1B相当品	1.000	基			TJ0360
パーゴラ設置手間	1.000	式			TJ0370
I型基礎	4.000	基			単価表 (SJ0580)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

I型基礎					
単価表 (SJ0580)					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型円形型枠	2.300	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
φ700	6.000	m			TJ0230
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用	5.000	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

アスレチック遊具A					単価表 (SJ0460)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスレチック遊具A サスケジャンプ相当品	1.000	基			TJ0270
アスレチック遊具A設置手間	1.000	式			TJ0260
B型基礎	20.000	基			単価表 (SJ0470)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

B型基礎				単価表 (SJ0470)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型円形型枠	1.700	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
φ600	6.000	m			TJ0280
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40~0、全ての費用	3.800	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
地際補強	10.000	本			TJ0570
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

アスレチック遊具B					単価表 (SJ0480)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスレチック遊具B					
丸太くぐり相当品	1.000	基			TJ0290
アスレチック遊具B設置手間	1.000	式			TJ0300
C型基礎	3.000	基			単価表 (SJ0490)
D型基礎	1.000	基			単価表 (SJ0500)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

C型基礎				単価表 (SJ0490)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	4.500	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	21.000	m2			施工P単価表(CB240210-0023)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40~0、全ての費用	11.200	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
地際補強	20.000	本			TJ0570
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

D型基礎				単価表 (SJ0500)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	6.800	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	24.000	m2			施工P単価表(CB240210-0023)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40~0、全ての費用	16.000	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
地際補強	40.000	本			TJ0570
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

アスレチック遊具C					単価表 (SJ0510)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスレチック遊具C					
くもの巣登り相当品	1.000	基			TJ0310
アスレチック遊具C設置手間					
	1.000	式			TJ0320
E型基礎					
	4.000	基			単価表 (SJ0520)
F型基礎					
	2.000	基			単価表 (SJ0530)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

E型基礎				単価表 (SJ0520)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型円形型枠	2.300	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
φ700	6.000	m			TJ0230
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40~0、全ての費用	5.000	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
地際補強	10.000	本			TJ0570
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

F型基礎				単価表 (SJ0530)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	4.700	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	22.800	m2			施工P単価表(CB240210-0023)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40～0、全ての費用	9.800	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
地際補強	20.000	本			TJ0570
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

アスレチック遊具D					単価表 (SJ0540)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスレチック遊具D					
連続うんてい相当品	1.000	基			TJ0330
アスレチック遊具D設置手間	1.000	式			TJ0340
G型基礎	14.000	基			単価表 (SJ0550)
H型基礎	2.000	基			単価表 (SJ0560)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

G型基礎				単価表 (SJ0550)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型円形型枠	1.900	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
φ700	5.000	m			TJ0230
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40~0、全ての費用	5.000	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
地際補強	10.000	本			TJ0570
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

H型基礎					
単価表 (SJ0560)					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型円形型枠	0.500	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
φ350	5.000	m			TJ0350
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40~0、全ての費用	1.600	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

人工芝張り				単価表 (SJ0670)	
				10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
人工芝					
アストロガーデンBG相当品	10.000	m2			TJ0560
ステープルA					
L=150mm	100.000	本			TJ0630
ターポリン					
	11.600	m			TJ0640
ウレタン系接着剤					
	2.100	kg			TJ0650
人工芝設置手間					
	10.000	m2			TJ0580
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

水遊び場					
単価表 (SJ0390)					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水景舗装工 鉄平石、乱形	28.300	m2			単価表 (SJ0400)
縁石D 地先境界ブロックA種、R=3.0m	18.800	m			単価表 (SJ0410)
集水枥G □300×H900	1.000	基			単価表 (SJ0420)
暗渠工D φ100	1.000	式			単価表 (SJ0430)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水景舗装工					単価表 (SJ0400)
鉄平石、乱形					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄平石 乱形、t30内外	10.000	m2			TJ0170
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.300	m3			施工P単価表(CB240060-0025)
自閉樹脂塗膜防水	10.000	m2			TJ0180
溶接金網 150×150	10.000	m2			TJ0190
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無し、 基礎碎石(施工パッケージ)	1.500	m3			施工P単価表(CB240010-0024)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 ～0、全ての費用	10.000	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

緑石D			単価表 (SJ0410)		
地先境界ブロックA種、R=3.0m			60	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック(施工パッケージ)					
設置、各種(600mm以下、50kg未満)、再生ク ラッシュン RC-40、生コンクリート各種、養生	60.000	m			施工P単価表(CB422520-0037)
地先境界ブロック					
A種、R=3.0m	100.000	本			TJ0200
合 計	60.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

集水桝G				単価表 (SJ0420)	
□300×H900				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公団桝 □300×H900	10.000	基			TJ0210
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付、80kgを超え200kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0026)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0027)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0028)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0029)
細目グレーチング(歩道用) 300用	10.000	枚			TJ0100
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

暗渠工D				単価表 (SJ0430)	
φ 100				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	5.500	m			施工P単価表 (CB222770-0038)
一般管 (V P) 直管					
φ 100 × 4,000 mm	1.400	本			ZA71240100
90° エルボ					
φ 100	1.000	個			TJ0220
埋戻					
再生砂	0.500	m3			単価表 (SJ0330)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

遊具看板					
単価表 (SJ0450)					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
遊具看板 アスレチック用	1.000	基			TJ0240
遊具看板設置手間 遊具看板	1.000	式			TJ0250
A型基礎	2.000	基			単価表 (SJ0440)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

A型基礎					
単価表 (SJ0440)					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型円形型枠	2.700	m3			施工P単価表(CB240010-0028)
φ700	7.000	m			TJ0230
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用	5.000	m2			施工P単価表(CB221110-0031)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

車いすマーク				単価表 (SJ0710)	
				10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標準〕 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、 1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区	30.000	m			施工歩掛表 (DC072205-0022)
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

自転車マーク					
単価表 (SJ0750)					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標準〕 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、 1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区	45.000	m			施工歩掛表 (DC072205-0023)
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

石碑撤去 再利用				単価表 (SJ0590)	
				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
景石機械撤去	16.000	t			単価表 (SJ0600)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

景石機械撤去					単価表 (SJ0600)
					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
造園工		人			RW1004
普通作業員		人			RW1002
トラック運転 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		時間			単価表 (SJ0100)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

ダンプトラック運転					単価表 (SJ0720)
4t積級					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		日			MC001865
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

水替工					単価表 (SJ0740)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
据付・撤去工	1.000	現場			施工歩掛表 (DG000610-0028)
ポンプ運転工		日			施工歩掛表 (DG000605-0029)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

共通仕様書

- 本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」、公園緑地財団「公園管理ガイドブック」、公園緑地維持管理研究会編「公園緑地の維持管理と積算」、国土交通省（旧建設省）都市局公園緑地課監修「公園緑地工事共通仕様書」、「都市公園技術標準解説書」、住宅都市整備公団監修「造園施設標準設計図集」（いずれも最新版）、国土交通省制定「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改定版）」、（一社）日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」、その他関係法令に準拠して行うこと。
- 施工中における環境負荷の軽減について、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の短縮、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化の促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における定期清掃・分別収集・ポイ捨て防止の実施等、業務に関連した環境負荷の軽減に努めること。
- 受注者は、業務において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完成までに所定の様式により提出することができる。
- 中間検査の実施は「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は給付の対象としない。
- 入札に際し、現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
- 本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
- 着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員の指示を受けること。
- 施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
- 本工事の下請業務及び建設資材等の購入において、市内業者を活用するよう努めること。
- 本工事の施工に関しては別途工事等がある場合には、その兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員の指示を受けること。
- 工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事实績情報システム（コリンズ）に登録し、その写しを提出すること。

- 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取り組む対象工事である。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。対象工事は、工事着手日～工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎週土曜日、一斉休工に積極的に取り組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は別途、監督員より協議する。
- 持続可能な開発目標（SDGs）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等に SDGs のアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るもの又は受注者の自らの取り組みに依るものとし、使用に当たっては、ロゴ使用のためのガイドライン（国際連合広報センターHP）の内容を遵守すること。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（東公園整備（建築、造園、電気、衛生）工事） b 着工予定（同時期）	
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ b 期間（	
	③ その他	関連工事との工程調整を行うこと	
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間 b 着工見込期間 c 内容	
	2. その他		
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（排ガス） e （	
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり b 作業時間制限あり	
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり b 作業時間制限あり （	
	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（歩道部分2名（工事の起終点）工事出入口1名、参考延べ人数：B91人） b 交通誘導警備員Aの配置義務あり	
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ b 時間帯制限あり（	
	2. 一般道路の占用	a 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	3. 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり b 安全施設必要（ c 路面工（ d 工事完了後存続又は撤去（	
	④ その他	仮囲い等で囲い、公園の安全を確保し工事を実施すること。	
	① 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（土のう、水中ポンプ）	
仮 設 工 関 係	2. 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ b 内容（	
	3. その他		
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	① 残土の処理条件あり	a 場所（輪之内町塩喰ストックヤード） b 投棄料計上あり c 運搬距離（8.9km程度） d 押土、整地必要	
	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（コンクリート塊、アスファルト塊） b 運搬距離（コンクリート L=2.7km、アスファルト L=5.5km）	
	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法 b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） c 残土処分位置図・写真・求積図（協議書型式） d その他（	
	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス f その他（	
	② その他	必要に応じ、試掘を実施して施工すること。	
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（	
	② その他	水替工（水替ポンプ（作業時）	
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ b 注入材料及び注入量（ c 施工範囲（ d その他（	
	① 再生材使用指定あり	a 種類（As 合材、RC碎石	
	2. その他		
	1. 現場発生材あり	a 品名（ b 納入場所（	
そ の 他	2. 支給材あり	a 品名（ b 引渡し場所（	
	③ 要領等の実施	a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式） c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。	
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ b 運搬距離（	
	⑤ 他機関との協議状況	a 協議済み（競輪場） b 協議中・未協議（大垣土木事務所）	
	6. 台帳に関する提出物あり	a b	
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真を添付し提出すること	
	⑩ 埋蔵文化財包蔵地	該当なし	
	11 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	a 設置してある境界紙・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 b 降雨時は河川増水時の現場管理 c 受注者において、安全対策を徹底すること。 d 施行着手時に起工測量を行うこと。 e 現場内への工事車両の出入りは十分注意すること。 f 建設中施設や近隣施設に損傷を与えないよう、十分注意すること。	